

(お知らせ)

令和5年9月8日
沖縄防衛局

キャンプ・シュワブ内におけるアスベスト含有建材の除去工事のお知らせ

キャンプ・シュワブ内において、下記工事に含まれる郵便局、変電設備置場解体工事を実施するに当たり、既設建物の石綿含有調査を行ったところ、既設建物の建設資材の一部に石綿の含有が確認されたので、石綿について下記のとおり除去工事を行います。

また、確認された石綿の除去工事については、「労働安全衛生法」、「石綿障害予防規則」、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの関係法令等に基づき、適切に飛散防止対策を講じた上で、実施いたします。

記

1 工事名等

工事名：シュワブ（R4）既設建物解体工事（その3）

工期：令和5年1月27日から令和6年2月29日まで

受注者：有限会社 大和緑建

※石綿除去工事者：琉栄開発株式会社

2 石綿除去作業について

(1)期間：令和5年9月11日から令和5年11月19日まで（予定）

(2)確認された石綿材及び除去工法：

（非飛散性）

- ・ビニル巾木接着剤及び下地調整材、床下地調整材、内壁下地調整材、外壁下地調整材：研削工法
- ・配管フランジ部ガスケット：非石綿部で切断

(3)石綿材の量：

（非飛散性）

- | | | |
|------------------|-----|----------------|
| ・ビニル巾木接着剤及び下地調整材 | 16 | m ² |
| ・床下地調整材 | 30 | m ² |
| ・内壁下地調整材 | 285 | m ² |
| ・外壁下地調整材 | 494 | m ² |
| ・配管フランジ部ガスケット | 5 | 箇所 |

(4)工事場所：キャンプ・シュワブ内（別図参照）

(5)濃度測定：除去作業室及び屋外において、除去工事中及び除去工事完了後に実施

（問い合わせ先）

沖縄防衛局調達部調達計画課
電話：098-921-8131 内線：325

案内図
LOCATION MAP



位置図

