

(お知らせ)

令和6年4月25日
沖縄防衛局

キャンプ・シュワブ内におけるアスベスト含有建材の除去工事のお知らせ

キャンプ・シュワブ内において、下記工事に含まれる事務所解体工事を実施するに当たり、既設建物の石綿含有調査を行ったところ、既設建物の建設資材の一部に石綿の含有が確認されたので、石綿について下記のとおり除去工事を行います。

また、確認された石綿の除去工事については、「労働安全衛生法」、「石綿障害予防規則」、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの関係法令等に基づき、適切に飛散防止対策を講じた上で、実施いたします。

記

1 工事名等

工事名：シュワブ（R4）既設建物解体工事（その4）
工期：令和5年1月27日から令和6年11月30日まで
受注者：有限会社 川田組
※石綿除去工事者：琉栄開発株式会社

2 石綿除去作業について

(1)期間：令和6年4月26日から令和6年6月20日まで（予定）

(2)確認された石綿材及び除去工法：

（非飛散性）

・ビニル巾木及び接着剤、シーリング材、防水材及び接着剤：研削工法

（飛散性）

・配管エルボ保温材：非石綿部で切断

(3)石綿材の量：

（非飛散性）

・ビニル巾木及び接着剤 74.61 m²

・シーリング材 187.42 m²

・防水材及び接着剤 513.11 m²

（飛散性）

・配管エルボ保温材 1箇所


(4)工事場所：キャンプ・シュワブ内（別図参照）

(5)濃度測定：除去作業室及び屋外において、除去工事中及び除去工事完了後に実施

(問い合わせ先)

沖縄防衛局調達部調達計画課
電話：098-921-8131 内線：325

案内図
LOCATION MAP



位置図