

(お知らせ)

令和6年6月3日
沖縄防衛局

キャンプ・シュワブ内におけるアスベスト含有建材の除去工事のお知らせ

キャンプ・シュワブ内において、下記工事に含まれる事務所解体工事を実施するに当たり、既設建物の石綿含有調査を行ったところ、既設建物の建設資材の一部に石綿の含有が確認されたので、石綿について下記のとおり除去工事を行います。

また、確認された石綿の除去工事については、「労働安全衛生法」、「石綿障害予防規則」、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの関係法令等に基づき、適切に飛散防止対策を講じた上で、実施いたします。

記

1 工事名等

工事名：シュワブ（R5）既設建物解体工事（その2）

工期：令和5年12月27日から令和6年12月25日まで

受注者：有限会社 仲正組

※石綿除去工事者：照喜名建設、田畑工業

2 石綿除去作業について

(1) 期間：令和6年6月4日から令和6年8月31日まで（予定）

(2) 確認された石綿材及び除去工法：

（非飛散性）

- ・ ビニル巾木及び接着剤、防水材及び接着剤、屋上防水材、仕上塗材
及び下地調整材：研削工法

（飛散性）

- ・ 配管継手部保温材：非石綿部で切断

(3) 石綿材の量：

（非飛散性）

- | | |
|---------------|--------------------|
| ・ ビニル巾木及び接着剤 | 7.4 m ² |
| ・ 防水材及び接着剤 | 429 m ² |
| ・ 屋上防水材 | 429 m ² |
| ・ 仕上塗材及び下地調整材 | 329 m ² |

（飛散性）


- | | |
|------------|-------|
| ・ 配管継手部保温材 | 47 箇所 |
|------------|-------|

(4) 工事場所：キャンプ・シュワブ内（別図参照）

(5) 濃度測定：除去作業室及び屋外において、除去工事中及び除去工事完了後に実施
（問い合わせ先）

沖縄防衛局調達部調達計画課
電話：098-921-8131 内線：325

案内図
LOCATION MAP



位置図