

(お知らせ)

令和6年6月14日
沖縄防衛局

キャンプ・シュワブ内におけるアスベスト含有建材の除去工事のお知らせ

キャンプ・シュワブ内において、下記工事に含まれる事務所解体工事を実施するに当たり、既設建物の石綿含有調査を行ったところ、既設建物の建設資材の一部に石綿の含有が確認されたので、石綿について下記のとおり除去工事を行います。

また、確認された石綿の除去工事については、「労働安全衛生法」、「石綿障害予防規則」、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの関係法令等に基づき、適切に飛散防止対策を講じた上で、実施いたします。

記

1 工事名等

工事名：シュワブ（R5）既設建物解体工事（その1）

工期：令和5年12月27日から令和6年12月25日まで

受注者：株式会社 タマキ

※石綿除去工事者：日本エンジニア、新洋建設工業

2 石綿除去作業について

(1)期間：令和6年6月17日から令和6年6月31日まで（予定）

(2)確認された石綿材及び除去工法：

（非飛散性）

・モルタル仕上調整材、屋上防水材：研削工法

・ダクトフランジパッキン材、配管フランジガスケット：非石綿部で切断

（飛散性）

・配管保温材：掻き出し工法

(3)石綿材の量：

（非飛散性）

・モルタル仕上調整材

4.0 m²

・屋上防水材

636 m²

・ダクトフランジパッキン材

9箇所

・配管フランジガスケット

2箇所

（飛散性）

・配管保温材

約 208m

(4)工事場所：キャンプ・シュワブ内（別図参照）

(5)濃度測定：除去作業室及び屋外において、除去工事中及び除去工事完了後に実施

（問い合わせ先）

沖縄防衛局調達部調達計画課

電話：098-921-8131 内線：325

案内図
LOCATION MAP



位置図