

(お知らせ)

令和8年7月31日
沖縄防衛局

キャンプ・シュワブ内におけるアスベスト含有建材の除去工事のお知らせ

キャンプ・シュワブ内において、下記工事に含まれる既設建物解体工事を実施するに当たり、石綿含有調査を行ったところ、建設資材の一部に石綿の含有が確認されたので、石綿について下記のとおり除去工事を行います。

また、確認された石綿の除去工事については、「労働安全衛生法」、「石綿障害予防規則」、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの関係法令等に基づき、適切に飛散防止対策を講じた上で、実施いたします。

記

1 工事名等

工事名：シュワブ（R7）既設建物解体工事（その1）

工 期：令和7年10月30日から令和9年3月15日まで

受注者：株式会社 タマキ

※石綿除去工事者：株式会社 日本エンジニア

2 石綿除去作業について

(1) 期間：令和8年8月10日から令和8年10月30日まで（予定）

(2) 確認された石綿材及び除去工法：

（飛散性）

- ・煙突断熱材：集塵機付きサンダー工法（斫作業併用）

※全面養生の後負圧除塵装置による負圧管理を行い作業致します。

（非飛散性）

- ・外壁塗材/下地調整材：集塵機付きサンダー工法
- ・内壁塗材/下地調整材：集塵機付きサンダー工法
- ・ダンブルーフィング：集塵機付きサンダー工法
- ・ビニル巾木/接着剤：集塵機付きサンダー工法
- ・床ビニルタイル/接着剤：集塵機付きサンダー工法
- ・窓枠シーリング材：掻き落とし工法
- ・内装仕上げボード各種（フレキシブルボード、有孔ケイカル板、ケイカル板、ロックウール吸音板、ロックウール形成板）：手バラシ工法
- ・石綿管（縦樋下部）：非石綿部切断工法
- ・ダクトパッキン：非石綿部切断工法
- ・外壁塗材/下地調整材（ゴミ置場）：集塵機付きサンダー工法

※全面養生の後どの建材も負圧除塵装置による負圧管理を行い作業致します。

(3) 石綿材の量：

(飛散性)

・ 煙突断熱材 1 1 . 2 0 m

(非飛散性)

・ 外壁塗材/下地調整材	1, 6 4 0 m ²
・ 内壁塗装/下地調整材	3, 0 0 0 m ²
・ ダンプルーフィング	1, 3 4 0 m ²
・ ビニル巾木/接着剤	1, 7 9 8 m
・ 床ビニルタイル/接着剤	1, 6 8 3 m ²
・ 窓枠シーリング材	7 4 7 m
・ 内装仕上げボード各種	2, 3 0 9 m ²
・ 石綿管 (縦樋下部)	1 3 か所
・ ダクトパッキン	1 3 2 か所
・ 外壁塗材/下地調整材 (ゴミ置場)	2 4 m ²

(4) 工事場所：キャンプ・シュワブ内 (別図参照)

(5) 濃度測定：除去作業室及び屋外において、除去工事中及び除去工事完了後に実施

(問い合わせ先)

沖縄防衛局調達部調達計画課

電話：098-921-8131 内線：308

